



# Vorgepacktes Premium-Ziegeldach -Montageset für 2 Solarmodule



**100% Sichere  
Verpackung**



**Bester Preis**



**Hohe Stabilität**

## Technische Daten

<b>Verwendung</b>	Aufdach / Schrägdach
<b>Dacheindeckung</b>	Ziegel
<b>PV-Module</b>	gerahmt
<b>Modulausrichtung</b>	hochkant
<b>Verpackung</b>	Vorverpackt für zwei Module nebeneinander

# Vorgepackt für zwei Module nebeneinander

Komponent	Anzahl	
	<b>Dachhaken 3 tlg.</b>	<b>x6</b>
	<b>Tellerkopfschrauben 8x80 mm</b>	<b>x12</b>
	<b>Hammerkopfschraube M10*25 mm mit Muttern</b>	<b>x10</b>
	<b>1,20 m Aluprofil 40×40 mm</b>	<b>x4</b>
	<b>Endkappen</b>	<b>x4</b>
	<b>Mittelklemmen 30–42 mm mit Schraube</b>	<b>x2</b>
	<b>Endklemmen 30–42 mm</b>	<b>x4</b>
	<b>Inbusschraube M8x15 mm</b>	<b>x4</b>
	<b>Nutenstein</b>	<b>x4</b>
	<b>Profilverbinder</b>	<b>x2</b>